

Szacowanie kosztu wymiany ogrodzenia faszynowego wokół łąki oraz naprawy i konserwacji podestu widokowego w rezerwacie przyrody „Krokusy w Górzyńcu”

Zadanie realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – w myśl art. 4 pkt 8: Ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I. Prowadzący szacowanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

II. Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje

Demontaż ogrodzenia faszynowego wokół łąki w rezerwacie przyrody "Krokusy w Górzyńcu" i otoczenie jej nowym ogrodzeniem faszynowym (o wysokości 0,40 m nad powierzchnię gruntu, o łącznej długości 160 mb) oraz naprawę i konserwację posadowionego w poprzek łąki drewnianego podestu widokowego o szerokości 1,2 m i łącznej długości 31 mb, z poręczami - poprzez: rozebranie na długości 31 m poszycia podestu i zamontowanie nowego - z desek tarasowych, impregnowanych, jednostronnie ryflowanych, modrzewiowych, o grubości ok. 3 cm, szerokości ok. 14 i długości 1,2 m. Barierki po obu stronach podestu należy wykonać z okorowanych okrągłaków o średnicy 80 - 120 mm (najlepiej drewno modrzewiowe), słupy montażowe należy zamocować do podestu w sposób trwały za pomocą zaciosów, odległości między słupami maksimum 3000 mm, górną barierkę należy zamocować na wysokości 1200 mm od poziomu podestu, w sposób trwały do słupów montażowych za pomocą zaciosów, po dwie sztuki na jeden słup; barierkę należy wzmocnić środkową belką na wysokości 600 mm od poziomu podestu w sposób trwały do słupów.

Prace wykonane zostaną w oddziale leśnym nr 189-h obręb Piechowice, leśnictwo Krokusy, Nadleśnictwo Szklarska Poręba - działka ewidencyjna nr 700/189 obręb Kopaniec w terminie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.

Zarówno ogrodzenie faszynowe, jak i podest widokowy, zostaną wykonane z materiałów własnych Wykonawcy - drewno użyte do wykonania ogrodzenia i kładki winno zostać zaimpregnowane środkiem uodparniającym na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (w kolorze bezbarwnym lub brązowym).

Materiał pochodzący ze zdemontowanego ogrodzenia i podestu, zostanie usunięty przez Wykonawcę poza teren rezerwatu we własnym zakresie - miejsce jego składowania lub utylizacji Wykonawca ustali we własnym zakresie oraz przedłoży tutaj Dyrekcji dokument lub oświadczenie potwierdzające jego zutyliżowanie lub przekazanie.

Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu po wykonaniu prac określonych umowie.

III. Wymagania stawiane Wykonawcom

Wykonawca musi wykazać wykonanie minimum jednej usługi podobnej do zakresu przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Za podobną usługę rozumie się m.in.: montaż drewnianych lub kompozytowych podestów ogrodowych, tarasowych balkonowych i innych; montaż drewnianych ogrodzeń.

IV. Miejsce, termin i forma składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

1. Termin: 22 sierpnia 2017 r. do godz. 8.00
2. Wartość wykonania zamówienia jest kwotą ryczałtową - należy podać w kwotę netto i brutto, na podaną kwotę powinny składać się wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, m.in.: koszty dojazdu do rezerwatu, koszty materiałów, koszty przekazania materiałów ze zdemontowanego ogrodzenia i podestu do utylizacji.
3. Osoby do kontaktu: Joanna Zając tel. 71 34-06-804, e-mail: jzajac@rdos.wroclaw.pl oraz joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl oraz Matylda Rudnik tel. 71 34-06-810, e-mail mrudnik@rdos.wroclaw.pl oraz matylda.rudnik.wroclaw@rdos.gov.pl.