



Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z ochroną czynną w rezerwacie przyrody „Krokusy w Górzyńcu” - w oddziale leśnym nr 189-h obręb Piechowice, leśnictwo Krokusy, Nadleśnictwo Szklarska Poręba (działka ewidencyjna nr 700/189 obręb Kopaniec), polegających na:

Wykonaniu ogrodzenia faszynowego z uwzględnieniem:

- 1) demontażu istniejącego ogrodzenia faszynowego wokół łąki,
- 2) montażu nowego ogrodzenia faszynowego o łącznej długości 160 mb o następujących parametrach:
 - a) wysokość ogrodzenia 40 cm nad powierzchnię gruntu,
 - b) paliki utrzymujące faszynę – dębowe lub modrzewiowe, okorowane, o średnicy 10-15 cm, spięte ze sobą w sposób trwały klamrą lub drutem,
 - c) rozstaw palików od 100 do 150 cm,
 - d) paliki utrzymujące faszynę należy wkopać w grunt na głębokość 50 cm,
 - e) faszynę należy uformować z prętów wikliny lub pęków gałęzi drzew liściastych,
- 3) zaimpregnowania palików utrzymujących faszynę środkiem zabezpieczającym przed działaniem czynników zewnętrznych atmosferycznych (w kolorze brązowym lub bezbarwnym).

Naprawy podestu widokowego z uwzględnieniem:

- 1) demontażu poszycia (belek poprzecznych) podestu widokowego na całej jego długości (31 m) i demontażu barierek,
 - 2) demontażu belek podłużnych zamontowanych do nóg podestu widokowego,
 - 3) demontażu barierek ochronnych okalających podest,
 - 4) zamontowaniu nowych belek podłużnych – krawędziaków modrzewiowych o minimalnym przekroju 100 x 100 mm do istniejących nóg oraz ich wypoziomowaniu,
 - 4) trwałym zamontowaniu nowego poszycia podestu wykonanego z desek modrzewiowych, tarasowych, impregnowanych, jednostronnie ryflowanych, o grubości minimum 3 cm, szerokości ok. 14 cm i długości 1,2 m,
 - 5) wykonaniu i trwałym zamontowaniu barierek ochronnych z uwzględnieniem:
 - a) bariereki należy wykonać z okorowanych okrągłaków o średnicy 8 - 12 cm z drewna modrzewiowego lub innego, zaproponowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego,
 - b) słupy montażowe barierek należy osadzić pionowo w gruncie na minimalną głębokość 70 cm w miejscu bezpośredniego dolegania do konstrukcji podestu, wzmocnić bocznymi zastrzałami (po jednym na słup), słupy powinny wystawać ponad podest 110 cm, należy je zakotwić do wzdłużnego krawędziaka.
 - c) odległości między słupami montażowymi - maksimum 3000 cm,
 - d) do słupów montażowych należy zamocować w sposób trwały bariereki górne oraz w połowie wysokości między podestem a barierką górną belkę środkową,
 - 6) zaimpregnowania drewna użytego do wykonania całej konstrukcji środkiem zabezpieczającym przed działaniem czynników zewnętrznych atmosferycznych (w kolorze brązowym lub bezbarwnym).
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy pomocy narzędzi własnych oraz z materiałów własnych Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu po wykonaniu prac stanowiących przedmiot zamówienia.
4. Materiał pochodzący ze zdemontowanego ogrodzenia i podestu należy usunąć poza teren rezerwatu - miejsce jego składowania lub utylizacji Wykonawca ustali we własnym zakresie oraz przedłoży tut. Dyrekcji dokument lub oświadczenie potwierdzające jego przekazanie, na wzorze stanowiącym załącznik do umowy.
5. Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia.
6. Prace należy przeprowadzić w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 23 października 2017 r.